

Przebudowa drogi gminnej G8 w miejsc. Narty, od km 0+0088 do km 1+872 oraz od km 1+880 do km 2+334, L =2318m,

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Odcinek o L=2,318 km [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	2,3180
			o naw. bit. do d DW575: 2,318		2,31800
2	SEKOCENBU D_BCD107 D04.01.01.01 2		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	11682,0000
			koryto pod podbudowę: 2318*5,0		11590,00000
			skrzyżowania z DP: 3*6*4		72,00000
			poszerzenie przy DW575: 20*1		20,00000
3	BCD D-04.04.02-0 1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	11682,0000
			jak poz 2: 11682		11682,00000
4	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	26,0000
			26		26,00000
5	BCD D-04.07.01.11 .04		Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1260,0000
			odc. 1+570 do 1+870: 300*4,2		1260,00000
			Dział nr 1.2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
6	SEKOCENBU D_BCD107 D05.03.05.02 2		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	9827,6000
			jak poz 2: 9827,6		9827,60000
7	SEKOCENBU D_BCD107 D04.03.01.03 2		Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) (CPV 45233000-9)	m2	9827,6000
			9827,6		9827,60000
8	SEKOCENBU D_BCD107 D05.03.05.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (CPV 45233000-9)	m2	9362,0000
			2318*4+70+20		9362,00000
			Dział nr 1.3. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni]		

1.3. Pobocza, oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			autostrad, dróg]		
9	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2018,0000
			2318*0,5*2		2318,00000
			minus z destruktu na 300mb: -300*0,5*2		-300,00000
10	BCD D-04.04.02.2 3.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	300,0000
			odc. 1+570 do 1+870: 300*0,5*2		300,00000
11	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	11,0000
			11		11,00000
12	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	11,0000
			A-7 przy DP i DW: 2+1		3,00000
			A-6a na DP i DW: 2+2		4,00000
			A-1 i A-2: 1+1		2,00000
			B-33(50): 1		1,00000
			B-18(8t): 1		1,00000
13	BCD D-07.01.01-0 4		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m2	25,0000
			P-4, P-13, P-10: 25		25,00000