


Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Materiał
1	Złącze kablowe ZK1/SL1 projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.	–	standard
2	Przylącze energetyczne – kabel YAKXS projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.	–	standard
3	Wewnętrzna linia zasilająca	L=1(4)m	kabel YKYx10
4	Szafka sterownicza 1000x800x300	1kpl.	obudowa z tworzywa sztucznego
5	Cokół systemowy 600x250x800	1kpl.	beton C12/15 obudowa z tworzywa
6	Kable sterownicze przepompowni – rura ostonowa	L=3(10)m	PCV
7	Komin wentylacyjny z wkładem antyodorowym –wywiew	1kpl.	PCV
8	Cokół betonowy 250x250x800	1kpl.	beton C12/15
9	Rura wentylacyjna Ø110 mm	L=4m	PVC
10	Ogrodzenie / zabezpieczenie/ szafki sterowniczej i wentylacji	1kpl.	
11	Zbiornik przepompowni Ø1400mm H=3,5m	1 szt	polimerobeton
35	plyta pokrywowa o 1680/200mm	1 szt	polimerobeton
35a	plyta denna o 1680/120mm	1 szt	polimerobeton
12	Płyta dociągająca pompownię	1 szt	beton zbrojony C20/25
12a	opaska dociągająca pompownię	1 szt	beton zbrojony C20/25
13	Wkładka denna pompowni– dno samoczyszczące	1kpl.	Laminat
14	Złącze dopływu DN200mm	2szt.	PVC
16	Króciec tłoczny DN80 mm	1szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
17	Łańcuch uszczelniający	2szt.	guma
18	Instalacja płuczka (nasada starżacka DN50mm z zaworem odcinającym)	1szt.	standard
19	Zawór zwrotny kulowy DN 80 mm	2szt.	standard
20	Zasuwa odcinająca kolonierzowa DN80mm	3szt.	standard
21	orurowanie DN80mm	2szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
22	Stopa sprzęgająca DN80mm	2szt.	standard
23	Pompa zatapialna: parametry: Qp=2,0 l/s, H=5,0m	2szt.	standard
24	Łańcuch do wyciągania pompy	2szt.	standard
25	Prowadnice do pompy 2"	2szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
26	Górny uchwyt prowadnic 2"	2szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
27	Zespół sygn. poziomu (sygnaty pływakowe)	1kpl.	standard
28	Drabina	1szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
29	właz klasy D400 o 800 wyposażony w system zabezpieczeń (2 rygle) i pozycjonowanie pierścieni wyrównawczy h=100mm	1szt. 1szt.	żeliwo beton C35/45
30	Trójnik DN80/80/80	1szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
32	Pomost technologiczny	1szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
33	Deflektor	2szt.	stal kwasoodporna 316L(1.4404)
34	kołnierz przejściowy żel/PE	1szt.	żeliwo
36	Przeście szczelne z uszczelnieniem gumowym	2kpl.	standard



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMPOWNI TYPOWEJ