

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pomnik nr 2 Bohaterom Września 1939 Żołnierze Armii Poznań i Pomorze			
1	TZKNBK III -61		Ręczne rozebranie konstrukcji istniejącego pomnika - płyty lastrykowe	m ³		
d.1	analogia		0,85	m ³	0,850	
					RAZEM	0,850
2	TZKNBK IV -		Ręczne wykucie podestów - schodów przed pomnikiem	m		
d.1	565		(1,35+1,20)*0,35*2	m	1,785	
	analogia				RAZEM	1,785
3	TZKNBK III -03		Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o wewnętrzne szlaowanie elementów murka z kamienia łupanego	m ²		
d.1	analogia		2,55*1,85	m ²	4,718	
					RAZEM	4,718
4	TZKNBK III -15		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm	kg		
d.1	analogia		68	kg	68,000	
					RAZEM	68,000
5	TZKNBK III -29		Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3	m ³		
d.1	analogia		2,55*1,85*0,15	m ³	0,708	
					RAZEM	0,708
6	TZKNBK IV -		Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m2	m ²		
d.1	267		2,55*0,6	m ²	1,530	
	analogia				RAZEM	1,530
7	TZKNBK XVIm		Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 12 cm	m ²		
d.1	0101-04		1,35*0,7+1,35*0,55+1,6*1,2	m ²	3,608	
	analogia				RAZEM	3,608
8	TZKNBK XVIm		Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m2	m		
d.1	0110-03		(0,35*2)*2,55	m	1,785	
	analogia				RAZEM	1,785
9	TZKNBK XVIm		Montaż pionowych elementów pomnika (2 tablice wg stanu istniejącego) tablica jasna z elementami ozdobnymi koloru czarnego	elem.		
d.1	0105-05		2	elem.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
10	TZKNBK XVIm		Montaż płaskorzeźb, płyt pamiątkowych itp. o objętości do 0.6 m3/szt.	szt.		
d.1	0111-13		2	szt.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
11	TZKNBK XVIm		Montaż pionowych elementów pomnika (3 tablicę wg stanu istniejącego) tablica środkowa ciemna z tablicą imienna i krzyżem	elem.		
d.1	0105-05		1	elem.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-01		Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0105-04		1,12	m ³	1,120	
					RAZEM	1,120
13	KNR-W 4-01		Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m ³		
d.1	0105-07		Krotność = 3	m ³	1,120	
			1,12		RAZEM	1,120
14	KNR-W 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12		1,12	m ³	1,120	
					RAZEM	1,120
15	KNR-W 4-01		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-16		Krotność = 9	m ³	1,120	
			1,12		RAZEM	1,120
2			Pomnik A 4 szt			
					RAZEM	1,120