

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	TZKNBK III -61		Ręczne rozebranie konstrukcji istniejącego pomnika - płyty lastrykowe	m ³		
d.2	analogia		(2*0,75*0,12+1,15*1,1*0,12+0,65*1,2*0,15)*4	m ³	1,795	
					RAZEM	1,795
17	TZKNBK IV -		Ręczne wykucie podestów - schodów przed pomnikiem	m		
d.2	565		4,25	m	4,250	
	analogia				RAZEM	4,250
18	TZKNBK III -29		Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy naj- mniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3	m ³		
d.2	analogia		0,65*4	m ³	2,600	
					RAZEM	2,600
19	TZKNBK IV -		Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m2	m ²		
d.2	267		(3,25+2,03+1,25+3,25)*2*0,65	m ²	12,714	
	analogia				RAZEM	12,714
20	TZKNBK XVIm		Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 12 cm	m ²		
d.2	0101-04		2*0,75*4	m ²	6,000	
	analogia				RAZEM	6,000
21	TZKNBK XVIm		Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elemen- tu do 0.06 m2	m		
d.2	0110-03		4,25	m	4,250	
	analogia				RAZEM	4,250
22	TZKNBK XVIm		Montaż pionowych elementów pomnika (tablice wg stanu istniejącego) tablica jas- na z elementami ozdobnymi koloru czarnego	elem.		
d.2	0105-05		4	elem.	4,000	
	analogia				RAZEM	4,000
23	KNR-W 4-01		Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0105-04		1,79	m ³	1,790	
					RAZEM	1,790
24	KNR-W 4-01		Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m ³		
d.2	0105-07		Krotność = 3	m ³	1,790	
			1,79		RAZEM	1,790
25	KNR-W 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na każdy na- stępny 1 km	m ³		
d.2	0109-12		1,79	m ³	1,790	
					RAZEM	1,790
26	KNR-W 4-01		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0109-16		Krotność = 9	m ³	1,790	
			1,79		RAZEM	1,790