

PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku strażnicy OSP w Brzozowie gmin a Iłów
ADRES INWESTYCJI : Brzozów Stary
INWESTOR : Gmina Iłów
ADRES INWESTORA : 96-520 Iłów ul.Płocka 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. MAREK KRAWCZYK upr MAZ/0327/OWOK/05 (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2025

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		230	m ²	230,000	
				RAZEM	230,000
2	KNR AT-38 0103-01	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m ²		
		213,59+36,75*0,35	m ²	226,453	
				RAZEM	226,453
3	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m ²		
		poz.2	m ²	226,453	
				RAZEM	226,453
4	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej	m		
		36,75	m	36,750	
				RAZEM	36,750
5	KNR AT-38 0501-03	Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych	m		
		1,5*4*7+1,6*2*4+1,4*2*4	m	66,000	
				RAZEM	66,000
6	KNR AT-38 0211-01	System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - płyty o grubości do 15 cm	m ²		
		226,453	m ²	226,453	
				RAZEM	226,453